

Rozpočet prací**Stavba: HG studna do hloubky 45 m**

Popis	MJ	Počet jednotek	Jedn. cena	Cena bez DPH
1	2	3	4	5

1. stupeň - Legislativní zabezpečení studny				35 000,00 Kč
Prohlídka lokality, dokumentace okolních studní	hod	4,000	600	2 400,00 Kč
Rešerše archivních podkladů	ks	1,000	1500	1 500,00 Kč
Zpracování hydrogeologického posudku	ks	1,000	5000	5 000,00 Kč
Zpracování projektu studny	ks	1,000	7500	7 500,00 Kč
Zajištění - Stavebního povolení + nakládání s vodami	ks	1,000	15000	15 000,00 Kč
Doprava osob	km	300,000	12	3 600,00 Kč
2. stupeň - Provedení studny				89 700,00 Kč
Vrtné práce průměr výstroj PVC 125 mm - 45 m (pažení, obsyp a těsnění, uzávěr vrtu)	bm	45,000	1500	67 500,00 Kč
doprava vrtné soupravy	km	100,000	45	4 500,00 Kč
geologická služba	hod	10,000	600	6 000,00 Kč
čerpací zkouška (dodávka a instalace materiálu, provedení)	soubor	1,000	5000	5 000,00 Kč
Doprava osob	km	300,000	12	3 600,00 Kč
Laboratorní rozbor (VZlab - 2 c, základní rozbor + bakteriologie)*	ks	2,000	1550	3 100,00 Kč
Celkem				124 700,00 Kč
DPH ve výši 21 %				26 187,00 Kč
CELKEM s DPH 21 %				150 887,00 Kč

* případně jiný rozbor dle požadavku vodoprávního úřadu - dle ceníku laboratoře VZlab s.r.o.